

№ п/п	Наименование комплектующего изделия	Содержание выполняемых работ, номер ТРТВ или типового норматива	Кол-во		Ориентировочная стоимость работ, (тыс. руб.) с учётом НДС	Сроки выполнения работ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
3	P-680-1	1. Предремонтная дефектация изделия на заказе. 2. Демонтаж изделия. 3. Транспортирование изделия на предприятие. 4. Текущий ремонт изделия в условиях предприятия. 5. Транспортирование изделия на заказ. 6. Монтаж изделия. 7. Сдача работы ОТК и л/с.	01 к-т		614,255	С момента подписания гос. контракта до 31.12.2022 г.	
Итого по БЧ-4:					701,127		
Оказание технической помощи личному составу, проведение работ по техническому обслуживанию систем и оборудования БЧ-5 согласно регламенту и фактическому техническому состоянию							
4	Судно	Выполнение работ проектанта по продлению полного срока службы НК (судна) на один год в соответствии с Положением ДВИЕ.360090.001.	01 ед.		215,494	С момента подписания гос. контракта до 31.12.2022 г.	
5	Холодильная установка провизионных кладовых. Электродвигатель компрессора холодильной установки 2ФВБС4-01/II OM4 АИРВ112В6БФ2 380В, 3,0кВт, 1000 об/мин Дефект: Сгорел статор электродвигателя в результате вымывания фреоном лака обмоток статора. Наработка: 48600 Заводской №: 3391	Произвести демонтаж электродвигателя из компрессора. Доставку в цех, капитальный ремонт электродвигателя с перемоткой обмоток статора и покрытием специальным лаком для работы в среде холодоносителя Хладон-12. По окончании ремонта доставить на судно, смонтировать в компрессор, предъявить в работе ОКК, ВП и л/с, заполнить техническую документацию. Поставка материалов, комплектующих и ЗИП за счёт исполнителя работ.	01 к-т		977,055	С момента подписания гос. контракта до 31.12.2022 г.	